

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: "Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16"

Obiekt: działki nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek, Gmina Bądkowo

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

PROGIS

Marcin Szczepanowski

ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek

NIP 8461616915, Regon 200390911

**Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16
Obręb Łowiczek, Gmina Bądkowo**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
I. Roboty przygotowawcze.			
1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach w terenie równinnym	ha	0,06
2	Karczowanie pni z zasypaniem powstałych dołów miejscowym gruntem oraz wywiezieniem karpiny na odl. do 2 km, śr. 50cm	szt	7,00
3	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowej.	m ²	39,12
4	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej	mb	13,50
5	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm wraz z wywozem poza plac budowy	m ²	10,74
6	Wywóz gruzu	m ³	4,17
II. Podbudowa.			
7	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	641,54
8	Mechaniczny załadunek i wywiezienie gruntu do 1km	m ³	160,38
9	Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	559,16
10	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	559,16
III. Nawierzchnia			
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m ²	559,16
IV. Roboty uzupełniające.			
12	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (przekrój ławy 0,06 m2)	mb	9,00
13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na ławie z betonu C8/10	mb	17,00
14	Ustawienie ścieku z płyt korytkowych szer. 60cm cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (przekrój ławy 0,09 m2)	mb	138,00
15	Umocnienie wylotu ścieku brukiem 16/20cm na podsypce cementowo piaskowej	m ²	4,75
16	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00