

**REMONT NAWIERZCHNI UL. SŁOWACKIEGO**

**W BĄDKOWIE KM 0+000,00 – 0+184,15**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+184,15)	km	0,184		
	<b>III. Nawierzchnia</b>				
2	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m <sup>2</sup>	869,70		
3	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.	m <sup>2</sup>	869,70		
4	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2 (869,70 x0,5x0,050)	t	21,74		
5	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m <sup>2</sup>	869,70		
6	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	6,00		
7	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych	szt.	1,00		
	<b>Razem netto</b>				
	<b>Podatek VAT 23%</b>				
	<b>Razem brutto</b>				