

**REMONT NAWIERZCHNI DZIAŁKI NR 281/2****W BĄDKOWIE****PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
	<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+067)	km	0,067
	<b>III. Nawierzchnia</b>		
2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 29,53 x 1,0m +4,15 x 1,7m	m <sup>2</sup>	36,58
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m <sup>2</sup>	547,98
4	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.	m <sup>2</sup>	547,98
5	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2 (547,98 x0,5x0,050)	t	13,70
6	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m <sup>2</sup>	547,98
7	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	2,00
8	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z wymianą zwieńczenia	szt.	1,00