

**Remont drogi w m. Kujawka****KM 0+000,00 – 0+310,00****PRZEDMIAR**

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+310,00)	km	0,310
		<b>II. Podbudowa.</b>		
2	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm (uzupełnienie ubytków, wyrównanie szerokości)	m <sup>2</sup>	224,00
		<b>III. Nawierzchnia</b>		
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (310,00 x 3,5)	m <sup>2</sup>	1 085,00
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> . (310,00 x 3,5)	m <sup>2</sup>	1 085,00
5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (310,00 x 3,5)	m <sup>2</sup>	1 085,00